

Nr.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase o di terra pari a mm ² 1,5; le scatole portafrutto a parete IP40 fino a 4 moduli; il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o derivato MISURAZIONI: Punto comando 3° piano DP Teramo - UP-T Punto comando 2° piano DP Teramo - porta a fianco Direzione Punto comando 1° piano DP Teramo - lato Conservatoria -	4,00				4,00		
	SOMMANO Cad					6,00		
2	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm ² 2,5 (per prese fino a 16A) e mm ² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL MISURAZIONI: Alimentazione lettori DP Teramo	6,00				6,00		
	SOMMANO Cad					6,00		
3	Frutto con interruttore a chiave miniaturizzato a 2 posizioni con contatti di commutazione unipolari e bipolari adatti per applicazioni di commutazione in bassa tensione. Chiave rimovibile in entrambe le posizioni. Fornito e posto in opera completo di cavi, scatola 503, castelletto e placca. MISURAZIONI: Tutte le porte su cui è installato il lettore DP Teramo	9,00				9,00		
	SOMMANO cadauno					9,00		
4	Fornitura e posa in opera di incontro elettrico per porte tagliafuoco con maniglione antipatico MISURAZIONI: Porte di ingresso in ferro (ingresso FO UP-T) - DP Teramo Porte di ingresso laterali tagliafuoco - DP Teramo Porte di ingresso principale Direzione UP-T - 3° piano - DP Teramo	1,00 4,00 1,00				1,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
5	Installazione di lettore badge alla parete o infisso completo di collegamenti all'incontro elettrico, forniti dal committente MISURAZIONI: Lettori - DP Teramo	6,00				6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00		
6	Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: 1 MISURAZIONI: Per installazione lettori e interruttori a chiave - a forfait - DP Teramo	30,00				30,00		
	SOMMANO m					30,00		
7	Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUETTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - differenziale puro 10 mA MISURAZIONI: Protezione linee - DP Teramo	6,00				6,00		
	SOMMANO Cad					6,00		
8	SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC SCATOLA DI DERIVAZIONE STAGNA IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado di protezione. Fornita e posta in opera in vista completa di ogni accessorio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. misure assimilabili a mm 190x140x70 MISURAZIONI: Scatola di derivazione per alloggiamento trasformatore lettori	6,00				6,00		
	SOMMANO Cad					6,00		
TOTALE euro								