



Direzione Regionale dell'Abruzzo

Lavori di sistemazione e adeguamento, al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, del Front Office e archivi dell'Ufficio Provinciale di Pescara in Piazza Italia, 15 a Pescara.  
CIG: Z041B8AADF.

Ditta:

Nr.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
		Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitario	TOTALE
1	Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm. Senza recupero di materiale							
	MISURAZIONI:							
	Demolizione rivestimento in granito bancone 2	1,00			16,230	16,23		
	Demolizione rivestimento in granito bancone 1	1,00			18,640	18,64		
	SOMMANO m²					34,87		
2	Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita totalmente a mano, com..n attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: muratura in mattoni pieni							
	MISURAZIONI:							
	Muri bancone sala visure	1,00			0,970	0,97		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,310	0,31		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,270	0,27		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,340	1,34		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,760	0,76		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,870	0,87		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,870	0,87		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,700	1,70		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,470	1,47		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,630	1,63		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,330	1,33		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,970	0,97		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,660	0,66		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,340	1,34		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,410	1,41		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			1,410	1,41		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,710	0,71		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muri bancone sala visure	1,00			0,810	0,81		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,190	0,19		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,970	0,97		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,970	0,97		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			1,410	1,41		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,970	0,97		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			1,330	1,33		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			1,040	1,04		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,930	0,93		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,440	0,44		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,790	0,79		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			1,410	1,41		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,790	0,79		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			1,410	1,41		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,790	0,79		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			1,410	1,41		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,790	0,79		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,290	0,29		
	Muratura bancone conservatoria	1,00			0,360	0,36		

		SOMMANO m <sup>2</sup>				46,81		
3	Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali Rasatura di superfici intonacate a stucco, con malta per interni costituito a base gesso scagliola e calce steso a mano e perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm; su pareti verticali ed orizzontali							
	MISURAZIONI:							
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,970	0,97	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,810	0,81	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,310	0,31	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,270	0,27	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,710	0,71	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,050	0,05	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,040	0,04	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato sala visure	1,00				0,110	0,11	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato conservatoria	1,00				0,970	0,97	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato conservatoria	1,00				0,790	0,79	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato conservatoria	1,00				0,030	0,03	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato conservatoria	1,00				0,050	0,05	
	Rasatura tracce bancone su tramezzo lato conservatoria	1,00				0,060	0,06	
		SOMMANO m <sup>2</sup>					5,17	
4	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura traspirante							
	MISURAZIONI:							
	Tinteggiatura soffitto sala visura e n. 2 piccoli vani adiacenti	1,00				180,430	180,43	
	Tinteggiatura soffitto sala conservatoria	1,00				73,870	73,87	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				30,164	30,16	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				1,150	1,15	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				4,646	4,65	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				3,565	3,57	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				14,030	14,03	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				11,613	11,61	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				1,117	1,12	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				0,764	0,76	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				1,529	1,53	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				12,804	12,80	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				9,261	9,26	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				9,761	9,76	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				13,083	13,08	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				16,640	16,64	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				0,735	0,74	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				7,850	7,85	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				12,142	12,14	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				0,735	0,74	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				1,264	1,26	
	Pareti e pilastri salone visure	1,00				1,264	1,26	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				19,631	19,63	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				8,556	8,56	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				5,919	5,92	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				2,666	2,67	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				0,586	0,59	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				7,852	7,85	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				34,867	34,87	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				22,092	22,09	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				8,731	8,73	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				1,260	1,26	
	Pareti e pilastro sala conservatoria	1,00				3,018	3,02	
	travi salone visure e conservatoria	1,00				28,750	28,75	
	travi salone visure e conservatoria	1,00				25,240	25,24	
	travi salone visure e conservatoria	1,00				3,530	3,53	
		SOMMANO m <sup>2</sup>					581,12	
5	Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra o da demolizioni eseguiti a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata inferiore ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. Trasporto a discarica autorizzata controllata, fino alla distanza di 10 km, di materiali di risulta, provenienti da movime..re ai 50 qli, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica.							
	MISURAZIONI:							
	Trasporto a discarica bancone visure					0,146	0,15	
	Trasporto a discarica bancone visure					0,047	0,05	
	Trasporto a discarica bancone visure					0,041	0,04	
	Trasporto a discarica bancone visure					0,201	0,20	
	Trasporto a discarica bancone visure					0,114	0,11	
	Trasporto a discarica bancone visure					0,131	0,13	
	Trasporto a discarica bancone visure					0,131	0,13	

Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,255	0,26		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,221	0,22		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,245	0,25		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,200	0,20		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,099	0,10		
Trasporto a discarica bancone visure				0,146	0,15		
Trasporto a discarica bancone visure				0,201	0,20		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,212	0,21		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,212	0,21		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone visure				0,107	0,11		
Trasporto a discarica bancone visure				0,122	0,12		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,146	0,15		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,029	0,03		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,212	0,21		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,146	0,15		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,146	0,15		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,200	0,20		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,156	0,16		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,140	0,14		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,066	0,07		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,119	0,12		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,212	0,21		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,119	0,12		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,212	0,21		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,119	0,12		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,212	0,21		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,119	0,12		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,044	0,04		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,119	0,12		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,054	0,05		
Trasporto a discarica bancone conservatoria				0,212	0,21		
SOMMANO m³					7,04		
6	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 01 12 08 - Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione ( sottoposti a trattamento termico)						
	MISURAZIONI: Conferimento in discarica	2,00		1,000	2,00		
SOMMANO t					2,00		
7	Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL						
	MISURAZIONI: Punti presa salone visura Punti presa salone conservatoria	6,00 4,00			6,00 4,00		
SOMMANO Cad					10,00		

<p>8 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7VK di sezione minima di fase e di terra pari a mm2 2,5 (per prese fino a 16A) e mm² 6 (per prese fino a 32A); le scatole portafrutto, il frutto; gli stop; le viti di fissaggio; i collari; le curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - per ogni frutto in più sulla stessa scatola</p> <p>MISURAZIONI: Frutti in più sui 6 punti presa salone visura Frutti in più sulle scatole salone conservatoria</p>	<p>12,00 8,00</p>				<p>12,00 8,00</p>				
SOMMANO Cad						20,00			
<p>9 Incremento al punto presa in vista per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4 prese derivate dallo stesso circuito realizzato con tubazione o canaletta e scatole di derivazione in PVC autoestinguente o in ferro, fissate a muro, conduttori dorsali HO7VK o NO7V-K. Sono comprese le curve; le viti di fissaggio; gli stop. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER QUOTA LINEA DORSALE - in tubazione o canale in PVC</p> <p>MISURAZIONI: Incremento per canali in PVC punti presa Incremento per RJ45 su canale</p>	<p>10,00 20,00</p>				<p>10,00 20,00</p>				
SOMMANO Cad						30,00			
<p>10 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per presa telefonica. Sono compresi: il cavo telefonico fino al centralino; la quota relativa ai box di derivazione e del frutto unificato TELECOM. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER PRESA TELEFONICA - RJ45</p> <p>MISURAZIONI: Incremento per punto RJ45</p>	<p>20,00</p>				<p>20,00</p>				
SOMMANO Cad						20,00			
<p>11 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a contenere apparati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CENTRALINO IN RESINA da parete IP55 - da 37 a 54 moduli.</p> <p>MISURAZIONI: Nuovo quadro elettrico</p>	<p>1,00</p>				<p>1,00</p>				
SOMMANO Cad						1,00			
<p>12 Protezione singola di presa di corrente costituita da interruttore da inserire in scatola portafrutto, serie civili per comando e protezione singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - differenziale puro 10 mA</p> <p>MISURAZIONI: Differenziali prese</p>	<p>5,00</p>				<p>5,00</p>				
SOMMANO Cad						5,00			
<p>13 Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), resine leganti e termoindurenti. Protezione contro putrefazione e fuoco, protezione perimetrale in PVC autoestinguente. Rivestimento inferiore: laminato plastico film di alluminio 0,05 mm, struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte Pavimento sopraelevato costituito da pannelli modulari 600 x 600 mm in conglomerato di legno ad alta densità (700kg/m³), .. cm. In opera compreso ogni onere e magistero per fornire l'opera a perfetta regola d'arte. Pannello autoposante bilaminato</p> <p>MISURAZIONI: Pavimenti locali piano seminterrato ex archivio DR Archivio adiacente archivio DR</p>	<p>1,00 1,00</p>	<p>4,08 4,66</p>	<p>9,410 9,100</p>		<p>38,39 42,41</p>				
SOMMANO m²						80,80			

<p>14 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO MODULARE ad elevato potere di interruzione min. 15KA, max 25KA, norme CEI 23.3, provvisto di morsetti per cavo fino a mm<sup>2</sup> 35, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'eventuale accessorio per montaggio su barra DIN e di sganciatore termico da 10 a 100A; la quota di cablaggio e montaggio. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE AUT.MT MODULARE ad elevato potere di interruzione - bipolare o tripolare fino a 100A con Icc: 15KA</p> <p>MISURAZIONI: Interruttore generale nuovo quadro elettrico</p>	1,00				1,00		
SOMMANO Cad					1,00		
Importo da riportare nell'Allegato A - Schema di Offerta Economica - riga A <b>TOTALE euro</b>							