

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INSTALLAZIONE E CONSEGNA APPARATI AUTONOMI DI CLIMATIZZAZIONE CALDO-FREDDO PRESSO I LOCALI DEGLI UFFICI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE REGIONALE DELLA CALABRIA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

**COMMITTENTE:** Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Calabria - Ufficio Risorse Materiali

CATANZARO, 23/06/2017

**IL TECNICO**  
Arch. Demetrio Branca

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par ug	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
	<b>COSENZA (SbCat 18)</b>					
1 NP 006	<p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e relative tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa di tipo corrugato, per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. Installazione unità interna a parete ad altezza min. mt.2,80 compreso canale in plastica del tipo autoestinguente e relativo coperchio con accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e dei cavi elettrici.</p> <p>Caratteristiche: potenza frigorifera =&gt; (18000 BTU); Classe energetica minima = A+ Installazione presso locale server lato Territorio - piano seminterrato. Installazione presso locale server lato Entrate - piano seminterrato. Attenzione macchina esterna da montare quota piano terra.</p>				1,00	
	SOMMANO a corpo				1,00	
						2,00
	<b>PAOLA (SbCat 21)</b>					
2 NP 005	<p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e relative tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa di tipo corrugato, per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. Installazione unità interna a parete ad altezza min. mt.2,80 compreso canale in plastica del tipo autoestinguente e relativo coperchio con accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e dei cavi elettrici.</p> <p>Caratteristiche: potenza frigorifera =&gt; (12000 BTU); Classe energetica minima = A+ Installazione presso locale server - piano primo.</p>				1,00	
	SOMMANO a corpo				1,00	
						1,00
	<b>POLISTENA (SbCat 17)</b>					
3 NP 002	<p>Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. con unità interna a parete alta, compreso canale in plastica del tipo autoestinguente completo di coperchio e relativi accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e cavi elettrici.</p>					
	<b>A RIPORTARE</b>					
						2.467,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI		Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>					2'460,00
	Caratteristiche: potenza frigorifera => (9000 BTU); potenza termica => (11500 BTU); Classe energetica minima A+ Installazione presso i locali dello Sportello di Polistena - piano primo.			1,00		
	SOMMANO a corpo			1,00		
	<b>PALMI VIA ROMA (SbCat 13)</b>					
4 NP 004	Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit solo raffreddamento funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e relative tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa di tipo corrugato, per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. Installazione unità interna a parete ad altezza min. mt.2,80 compreso canale in plastica del tipo autoestinguento e relativo coperchio con accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e dei cavi elettrici. Caratteristiche: potenza frigorifera => (9000 BTU); Classe energetica minima = A+ Installazione presso i locali CED dell'Ufficio di Palmi - piano terra.			1,00		
	SOMMANO a corpo			1,00		
	<b>REGGIO CALABRIA TERRITORIO (SbCat 38)</b>					
5 NP 002	Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da collegare a quadro esistente o nuovo quadro elettrico e quota parte di tubazioni in rame coibentato e tubazioni di scarico condensa per una distanza tra motocondensante esterna ed unità interna fino a 10mt. con unità interna a parete alta, compreso canale in plastica del tipo autoestinguento completo di coperchio e relativi accessori per il passaggio delle tubazioni in rame e cavi elettrici. Caratteristiche: potenza frigorifera => (9000 BTU); potenza termica => (11500 BTU); Classe energetica minima A+ Installazione presso locali dell'UTP di Reggio C. posti al piano 4 - 5.			2,00		
	SOMMANO a corpo			2,00		
	<b>CASSANO ALLO JONIO (SbCat 23)</b>					
6 NP 002	Consegna ed installazione di condizionatore autonomo tipo monosplit a pompa di calore funzionante con gas fluorurante consentito dalle recenti normative, composto da una motocondensante esterna in lamiera di acciaio zincata e verniciata, con compressore ermetico rotativo ad alta efficienza, batteria di scambio termico e ventilatore elicoidale ad espulsione orizzontale, da un'unità interna con telecomando a raggi infrarossi con display a cristalli liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz, fornito e posto in opera con n.2 staffe a parete, compreso collegamento elettrico, megnetotermico-differenziale da					
	<b>A RIPORTARE</b>					





