

Oggetto: Affidamento servizio di manutenzione biennale archivi compattati ed elettro-archivi Uffici Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche – RDO sul MEPA – CIG: ZB12933FC0

CAPITOLATO DELLE PRESTAZIONI

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il servizio ha ad oggetto la manutenzione biennale dei seguenti impianti:

Sede di Pesaro

- I. n. 1 elettro-archivio CYBER mod. Office 120 sede di Pesaro (stanza 25 quarto piano);
- II. n. 5 elementi scorrevoli manuali (stanza 25 quarto piano);
- III. n.6 elementi scorrevoli manuali CYBER (stanza 32 quarto piano);
- IV. n. 6 elementi scorrevoli manuali CYBER (stanza 34 quarto piano);
- V. n.4 armadi mobili manuali con 6 elementi ad impianto posti all'archivio dell'UPT (piano seminterrato);
- VI. n.2 compact space manuale, matricola MVR 1215, anno di costruzione 2002 con 57 elementi ad impianto per complessivi 114 (piano terra);

Sede di Urbino

- n. 1 elettro- archivio Zippel mod. 200 matr. 4501947(piano seminterrato);
- n. 1 elettro- archivio Zippel mod. 200 matr. 4501948(piano seminterrato);
- n. 1 elettro- archivio Kardex mod. 120 matr. 4501944 (piano seminterrato);
- n. 1 elettro- archivio Kardex mod. 120 matr. 4501945 (piano seminterrato) ;
- n. 4 impianti ad armadi mobili, dei quali n. 2 con 8 elementi ad impianto , n. 1 con 7 elementi e n. 1 con 4 elementi matr. 4866882 (piano seminterrato);

Sede di Ancona

- I. n.1 armadio mobile collocato nel locale seminterrato SB7, con 15 elementi, 3 scaffalature per ciascun elemento, 5 ripiani per scaffalatura, di 120 cm;
- II. n.1 armadio mobile collocato nel locale seminterrato SB7, con 18 elementi, 3 scaffalature per ciascun elemento, 5 ripiani per scaffalatura, di 120 cm;
- III. n. 2 armadi mobili al piano seminterrato SA8 con 12 moduli, 3 scaffalature per ciascun elemento, 5 ripiani per scaffalatura, di 120 cm;
- IV. n. 2 armadi mobili al piano seminterrato con le seguenti caratteristiche:
locale SA18 - rif. 21065 SIST.SUPER1 anno 2005 portata spalla kg 1500, portata piano Kg 205, altezza I livello metri 0.2, con 3 moduli, 2 scaffalature per ciascun elemento, 6 ripiani per scaffalatura, di 120 cm;
locale SC4 - rif. 21067 SIST.SUPER1 anno 2005 portata spalla kg 1500, portata piano Kg 1200-900 Kg 205-150, altezza I livello metri 0.2, con 5 elementi, 2 scaffalature per ciascun elemento, 4 ripiani per scaffalatura, di 120 cm;

Sede di Senigallia

n.2 armadi mobili collocati al piano terra di cui:

- n.1 composto da 12 elementi, ogni elemento è composto da 2 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 6 ripiani con ampiezza 120 cm;
- n.1 composto da 7 elementi, ogni elemento è composto da 2 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 6 ripiani con ampiezza 120 cm;

Sede di Macerata

n.10 armadi mobili collocati al piano terra lato via Bastianelli di cui:

- I. n.2 armadi composti da 7 elementi, ogni elemento è composto da 8 scaffalature scorrevoli, ogni scaffalatura è composta da 5 ripiani con ampiezza 120 cm;
- II. n. 1 armadio composto da 5 elementi, ogni elemento è composto da 8 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 5 ripiani con ampiezza 120 cm;
- III. n. 2 armadi composti da 7 elementi, ogni elemento è composto da 6 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 5 ripiani con ampiezza 120 cm;
- IV. n. 3 armadi composti da 19 elementi, ogni elemento è composto da 6 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 4 ripiani con ampiezza 120 cm;
- V. n. 1 armadio composto da 6 elementi, ogni elemento è composto da 10 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 5 ripiani con ampiezza 120 cm;
- VI. n. 1 armadio composto da 5 elementi, ogni elemento è composto da 10 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 5 ripiani con ampiezza 120 cm;

Sede di San Benedetto del Tronto

- n.3 Armadi mobili collocati al piano interrato: ogni armadio è composto da 16 elementi, ogni elemento è composto da 8 scaffalature, ogni scaffalatura è composta da 6 ripiani di cm 130;

MODALITA' ESECUZIONE PRESTAZIONI

Il servizio, effettuato in 2 visite ordinarie (semestrali) ogni anno, comprende le seguenti prestazioni:

ELETTROARCHIVI

- verifica di tutti i circuiti elettronici di sicurezza e sistemazione di eventuali anomalie riscontrate;
- controllo del motore elettrico e sua registrazione;
- prova del freno motore;
- controllo della rotazione e del bilanciamento dei pesi;
- ispezione e pulizia interna dell'apparecchio;
- lubrificazione catene e guide di scorrimento;
- prove funzionali

Sono esclusi dal prezzo della manutenzione periodica i guasti del motore e/o della scheda elettronica che comportino la loro sostituzione: in tal caso l'Impresa deve formulare un preventivo di spesa per le sostituzioni necessarie.

ARCHIVI COMPATTABILI A MOVIMENTAZIONE MANUALE

- prove del corretto funzionamento dei volantini;
- controllo del regolare scorrimento e fermata delle basi mobili;
- controllo tensione catene;
- controllo livellamento binari con eventuale correzione con spessori metallici;
- controllo livellamento pedana;
- controllo aderenza scivoli di raccordo;
- controllo e rimozione ostacoli interni ai binari;
- lubrificazione di tutte le componenti meccaniche;
- pulizia e rimessa in pristino ove necessario delle guarnizioni antipolvere e sostituzione di quelle in gomma se deteriorate;
- controllo dei dispositivi di sicurezza, adottando quegli accorgimenti necessari per il corretto funzionamento;
- controllo dei dispositivi di chiusura ed eventuale sostituzione delle serrature;
- controllo finale.

Nel caso in cui ci siano elementi da riparare o sostituire dovrà essere formulato un preventivo di spesa. Non sono comprese nel canone le riparazioni dovute a cause accidentali non prevedibili (terremoti, alluvioni, incendi) e le prestazioni relative all'eventuale spostamento delle apparecchiature.

In occasione di ogni visita manutentiva l'Impresa affidataria dovrà sottoporre il relativo rapporto/verbale alla firma del personale dell'Agenzia delle Entrate.

Le date di esecuzione delle visite semestrali presso le varie sedi dovranno essere comunicate all'Ufficio Risorse Materiali almeno 15 giorni prima.

DURATA

L'ordine/contratto derivante dal presente procedimento avrà la durata di due anni, a partire dalla data della stipula.

REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

Al termine degli interventi, gli Uffici destinatari del servizio di manutenzione signaleranno al Direttore dell'esecuzione del contratto la loro regolare esecuzione.

ADEMPIMENTI LEGATI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

La durata del servizio non sarà superiore al limite dei cinque uomini - giorno previsto dall'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008.

Inoltre la zona interessata dallo stesso non dovrà essere interessata da interferenze durante lo svolgimento dello stesso.

Per questi motivi non è prevista la sottoscrizione del Documento Unico di valutazione dei rischi interferenti.

ONERI IN MATERIA DI SICUREZZA CONNESSI ALL'ESECUZIONE DELL'ORDINE

L'impresa assumerà in via esclusiva tutta la responsabilità in materia di prevenzione degli infortuni, restando i poteri tecnico-organizzativi del servizio in capo alla stessa e liberando l'Agenzia da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose (D. Lgs n.81/2008).

Assumerà a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, nei confronti del proprio personale e tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da norme in materia di lavoro, assicurazioni sociali, contratti di lavoro ecc... L'impresa assumerà in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da persone o cose, dell'Agenzia e di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze o quant'altro attiene alla esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili ad essa o a soggetti da essa incaricati. L'Impresa assumerà a proprio carico, sollevando l'Amministrazione, l'obbligo di rispettare il complesso delle norme di tutela ambientale circa il trattamento e lo smaltimento dei residui della lavorazione e/o materiale di risulta.

IL DIRETTORE REGIONALE

Rossella Rotondo

Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente