



Direzione Regionale della Sicilia

Nucleo Interregionale n. 9

UFFICIO TERRITORIALE DI BARCELLONA P. G.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAPPETO IN GOMMA ANTISCIVOLO CON DISEGNO A MANDORLA

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO

Fornitura di circa 51 mq di tappeto in gomma antiscivolo con disegno a mandorla, spessore non inferiore a mm 3, posto in opera sulla pavimentazione esterna esistente, mediante adesivo poliuretano bicomponente e fissaggio a mezzo di profilati in lamierino zincato già esistente, previo ripristino in cls di parte della pavimentazione ammalorata, con trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :
 - Normativa tecnica UNI e CEI di riferimento;
 - Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.;
 - qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
- tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.;
- durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ALLEGATO N. 1

- tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- stante che lo spazio interessato dalla prestazione e sede di ufficio, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- la prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice;
- ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- a complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;

Al fine del riscontro, le offerte dovranno essere correlate dalla scheda tecnica di quanto offerto.

Non si rilevano rischi interferenziali, la fornitura e posa in opera verrà effettuata senza la presenza del personale dell'ufficio ivi allocato. L'intervento avrà una durata non superiore ai cinque uomini-giorno, non si elabora il DUVRI.

Per informazioni di carattere tecnico rivolgersi al geom. Filippo SALAMONE 091 6803362.

Per un eventuale sopralluogo presso l'Ufficio Territoriale di Barcellona P.G. rivolgersi a:
sig.ra Bilardo Maddalena 0909413306,
sig.ra Giordano Giuseppina 0909413414