

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA, via Turchia, 2

Fornitura e collocazione di rete anti piccione da installarsi nei balconi coperti posti al piano terra, primo secondo e terzo, al fine di garantire l'igiene e la salubrità nei luoghi di lavoro.

CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO

RICHIEDENTE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA – viale Turchia n. 2 (SR)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:

Nella sede della Direzione Provinciale di Siracusa, in viale Turchia n.2 sono presenti al piano terra, primo, secondo e terzo una serie di terrazzi coperti in cui si sono annidati vari piccioni, che nel tempo ricoprono la pavimentazione e le unità esterne degli impianti di climatizzazione, di escrementi.

La prestazione consiste nella fornitura e collocazione di una rete anti volatili a maglia 5 x 5 cm di colore chiaro da installarsi nei balconi dell'edificio. La rete dovrà essere installata sul posto con idonei tasselli ad occhiolo da mm 6/8, posizionati ogni 50 cm e negli angoli, ancorati alle strutture esistenti e/o al muro, con filo perimetrale in acciaio inox da mm. 2 con tenditore e graffette in acciaio inox. Per ultimo dovrà essere fissata al cavo mediante appositi anelli.

La rete dovrà avere le seguenti caratteristiche :

- in polietilene o nylon ad alta densità (HDPE) con fili intrecciati 12/6 e annodata a formare maglie da 50 mm, a ritardo di fiamma, trattata anti U.V. – chimicamente inerte e non deteriorabile;
- immune ad usure indotte da sbalzi termici, raggi u.v. ed agenti atmosferici;

- non deve recare negativi impatti visivi (a breve distanze l'occhio umano non deve essere in grado di percepirle);
- stato fisico: manufatto tessile;
- odore: inodore;
- stabilità in acqua ed alla luce - buona durata e stabilità ai raggi U.V. Temperatura -25° +60°;
- Classificazione di pericolosità DIRETTIVA CEE 67/548

Dovranno altresì essere fornite le seguenti indicazioni:

- **infiammabilità ed eventuali precauzioni contro gli incendi, mezzi idonei di estinzione incendi;**
- **smaltimento del prodotto rispetto alla normativa vigente;**
- **indicazioni tossicologiche del prodotto.**

Le dimensioni degli affacci dei terrazzi coperti in cui installare le reti antipiccioni sono le seguenti:

- n. 3 dimensioni 180 x 360 cm cad. circa;
 - n. 1 dimensioni 360 x 240 cm circa;
 - n. 3 dimensioni (170+205) x 200 cm cad. circa;
 - n. 1 dimensioni (170+205) x 270 cm circa;
- per un totale complessivo di 32,74 mq

Il tutto fornito e posato in opera, compreso il trasporto, il tiro in alto, i collanti, gli sfridi, la rimozione dei residui della lavorazione, la pulizia delle zone interessate alla prestazione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

REFERENTE LOCALE:

sig. Muscatello Emanuele tel. 0931961287

QUALITA' DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione, valutazione, contabilizzazione e collaudo della prestazione si farà riferimento alle prescrizioni:

- ✓ normativa tecnica di riferimento;
- ✓ raccomandazioni degli enti preposti al controllo (INAIL, ASP);

- ✓ raccomandazioni delle società erogatrici dei servizi elettrico e telefonico;
- ✓ alle prescrizioni UNI;
- ✓ alle prescrizioni delle Direttive Europee vigenti ed applicabili;
- ✓ dei Vigili del Fuoco e delle Autorità locali e Autorità sanitarie;
- ✓ tabelle di unificazione UNI - CEI - UNEL;
- ✓ Istituto Italiano per il marchio di Qualità per i materiali e le apparecchiature ammesse all'ottenimento del Marchio;
- ✓ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e smi;
- ✓ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- ✓ Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi;
- ✓ Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- ✓ qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE

- Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.
- Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a

carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

- Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio e bar/mensa, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta della prestazione con le esigenze dell'ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose.
- La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice.
- Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto.
- L'Impresa esecutrice dovrà garantire il materiale fornito per la durata minima di anni 2 dalla data del verbale di collaudo con esito positivo.
- A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni.

Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:

- la dichiarazione di avere eseguito la prestazione a perfetta regola d'arte secondo le regole di buona tecnica;
- le dichiarazioni di conformità CE rilasciate dal costruttore in ordine al materiale impiegato;
- la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta per tutta la durata della garanzia;

- copia del formulario dei rifiuti (se prodotti durante la lavorazione) attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti presso ditte/discardie autorizzate.

Al fine di un riscontro tecnico, le offerte dovranno essere correlate dalle schede tecniche del materiale offerto.

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.

Non si rilevano rischi interferenziali, la fornitura nei locali verrà effettuata di volta in volta senza la presenza del personale dell'ufficio ivi allocato. L'intervento avrà una durata non superiore ai cinque uomini-giorno, non si elabora il DUVRI.

Per il previsto sopralluogo presso la sede dell'Ufficio rivolgersi al sig. Muscatello Emanuele (Addetto allo Staff del Direttore) tel. 0931961287.

Il funzionario tecnico
F.to Filippo Salamone