

## **DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO**

*Riparazione del cancello scorrevole prospiciente sulla via Toscana, al  
civico 20*

# **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

### ***RICHIEDENTE:***

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

### ***LUOGO DELLA PRESTAZIONE:***

DIREZIONE PROVINCIALE DI PALERMO - Via Toscana, 20 - 90100 – Palermo (PA)

### ***DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:***

Nei locali in uso alla Direzione Provinciale di Palermo il cancello scorrevole prospiciente sulla via Toscana, al civico 20, atto a garantire l'accesso pedonale alla area cortilizia esterna di pertinenza dell'Ufficio presenta delle anomalie ai meccanismi di scorrimento e pertanto necessita di un intervento di manutenzione, con sostituzione degli elementi danneggiati, volto a ripristinarne l'efficienza e la funzionalità.

La prestazione richiesta, pertanto, in sintesi consiste:

- a) nell'approntamento di opere provvisoriale di sicurezza quali sistemi di tenuta, recinzione temporanea di sicurezza dell'area interessata, utilizzo di trabattelli, ecc. il tutto compreso il nolo, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, la segnaletica, lo smontaggio ad opera ultimata (compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito) ed ogni altro onere e magistero;

- b) nello smontaggio del cancello, nella dissaldatura delle ruote di scorrimento, nella rimozione del binario di scorrimento (ml 3,50 circa), nella dismissione delle lastre di marmo prossime al binario di scorrimento; nella scelta, pulitura ed deposito delle lastre riutilizzabili; nella fornitura e collocazione di un nuovo binario di scorrimento avente le stesse caratteristiche di quello precedentemente rimosso; nella fornitura ed installazione di nuove ruote nel cancello scorrevole, nella ricollocazione delle lastre riutilizzabili di marmo precedentemente rimosse, nella fornitura e collocazione di nuove lastre di marmo ove necessario, nella verniciatura con mano di antiruggine e due mani di colori a smalto previa pulitura e scartavetratura delle superfici nella parte oggetto di lavorazione, nella verifica (ed eventuale riparazione se necessario) dei meccanismi di apertura/chiusura del cancello e quant'altro necessario per ridare il cancello scorrevole perfettamente efficiente e funzionante;
- c) nella pulizia finale dell'area interessata all'intervento.

Si riportano di seguito alcune fotografie relative al cancello scorrevole oggetto della prestazione richiesta.





***REFERENTI LOCALI AI FINI DI UN SOPRALLUOGO:***

Dr. Compagno Salvatore tel 091.7608201 o sig. Devescovi Sandro tel.091.7608209

***PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:***

- 1) Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del :
  - o Normativa tecnica di riferimento;
  - o Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
  - o Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

- Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
  - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- 2) Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
  - 3) Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.;
  - 4) Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  - 5) Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
  - 6) Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'Ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
  - 7) La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice;
  - 8) Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa

Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;

- 9) A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;
- 10) Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:
  - la dichiarazione di aver eseguito la prestazione richiesta a perfetta regola d'arte;
  - la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione in garanzia (durata 2 anni a decorrere dalla data di collaudo con esito positivo) riconducibili anche ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta;
  - copia del formulario di identificazione rifiuti completo in tutte le sue sezioni, attestante l'avvenuto smaltimento degli elementi sostituiti e dell'eventuale materiale di risulta prodotto.

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.

Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico:

geom. Tommaso Tutone – tel 091 6803311