



Direzione Regionale della Sicilia

Settore Gestione Risorse  
Ufficio Risorse Materiali

Palermo, 02/08/2016

**DIREZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO**

**UFFICIO TERRITORIALE DI SCIACCA**

Fornitura ed installazione negli affacci dei terrazzi coperti al piano quinto di reti  
antipiccioni

**CAPITOLATO TECNICO DESCRITTIVO**

***RICHIEDENTE:***

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

***LUOGO DELLA PRESTAZIONE:***

UFFICIO TERRITORIALE DI SCIACCA – via delle Azalee, 55 – SCIACCA (AG)

***DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:***

Nei locali in uso anche all'Ufficio Territoriale di Sciacca – Via delle Azalee, 55 – Sciacca (AG) sono presenti al piano quinto una serie di terrazzi coperti in cui si annidano vari piccioni che nel tempo ricoprono i pavimenti di escrementi e guano.

E' intendimento dello scrivente ufficio installare apposite reti antipiccioni realizzate con materiale idoneo allo scopo, al fine di interdire l'accesso a tali volatili e nel contempo preservare il decoro e garantire l'igiene e la salubrità dei locali.

Le reti antipiccioni dovranno possedere le seguenti caratteristiche di massima:

- facilmente rimovibili in modo da non alterare il prospetto dell'edificio e al contempo mantenere la funzionalità dell'affaccio dei balconi.
- installate con l'ausilio di tasselli ad occhio da mm 6 circa da ancorare al muro ogni 40 cm circa e negli angoli, filo perimetrale in acciaio inox da mm 2 con tenditore e graffette in acciaio inox. Per ultimo dovranno essere fissate al filo mediante appositi anelli.
- colore: PIETRA/TRASPARENTE (basso impatto visivo – già a breve distanza l'occhio umano non deve essere in grado di percepirle)
- maglia: non superiore a 50 x 50 mm

## ALLEGATO N. 1

Inoltre possedere le seguenti proprietà chimiche e fisiche:

- Materia prima - monofili polietilene alta densità omo polimero. Presenza superficiale di olio di ensimaggio dal 0,4 al 0,5%;
- Stato fisico - manufatto tessile;
- Odore – inodore;
- Densità reale -0,95 gr/cm;
- Stabilità in acqua - buona durata e stabilità ai raggi U.V. Temperatura -25° +60°;
- Resistenza alla luce -Kly 600;
- Temp. Fusione- 120° - 130°;
- Tessitura- lavorazione a doppio nodo;
- Carico medio di rottura - Kg. 20 alla singola maglia;
- Classificazione di pericolosità DIRETTIVA CEE 67/548

Dovranno altresì essere date le seguenti indicazioni:

- Infiammabilità ed eventuali precauzioni contro gli incendi, mezzi idonei di estinzione incendi;
- Smaltimento del prodotto rispetto alla normativa vigente;
- Indicazioni tossicologiche del prodotto.

Le dimensioni degli affacci dei terrazzi coperti in cui installare le reti antipiccioni sono le seguenti:

- n. 1 dimensioni 438 x 191 cm circa;
- n. 2 dimensioni 373 x 194 cm cad. circa;
- n. 2 dimensioni 419 x 194 cm cad. circa;
- n. 1 dimensioni 415 x 191 cm circa;
- n. 1 dimensioni 418 x 195 cm circa;
- n. 1 dimensioni (90+419+829) x 197 cm circa;
- n. 1 dimensioni 1286 x 197 cm circa;

**per un totale complessivo di 106,90 mq circa**

Il tutto fornito e posato in opera, compreso il trasporto, il tiro in alto, i collanti, i tasselli, il filo perimetrale in acciaio inox, i tenditori, gli sfridi, la rimozione dei residui della lavorazione, la pulizia delle zone interessate alla prestazione e ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

L'importo complessivo della prestazione, comprensivo dei costi per la sicurezza, a misura ammonta ad € 4.069,00 + IVA (quattromilasessantannove/00 euro).

L'importo della prestazione è soggetto a ribasso d'asta.

## ALLEGATO N. 1

Non sono soggetti a ribasso d'asta i costi per la sicurezza pari ad € 219,00 + IVA (duecentodiciannove/00 euro).

L'importo totale della prestazione sottoposto a ribasso d'asta ammonta, pertanto, ad € 3.850,00 + IVA (tremilaottocentocinquanta/00 euro).

### **REFERENTE LOCALE:**

sig. Lentini Giovanni tel. 0925 903920

### **QUALITA' DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE E VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE**

Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo della prestazione si farà riferimento alle prescrizioni:

- ✓ Normativa tecnica di riferimento;
- ✓ raccomandazioni degli enti preposti al controllo (INAIL, ASP);
- ✓ raccomandazioni delle società erogatrici dei servizi elettrico e telefonico;
- ✓ alle prescrizioni UNI;
- ✓ alle prescrizioni delle Direttive Europee vigenti ed applicabili;
- ✓ dei Vigili del Fuoco e delle Autorità locali e Autorità sanitarie;
- ✓ tabelle di unificazione UNI - CEI - UNEL;
- ✓ Istituto Italiano per il marchio di Qualità per i materiali e le apparecchiature ammesse all'ottenimento del Marchio;
- ✓ Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e smi;
- ✓ Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- ✓ Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e smi;
- ✓ Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- ✓ qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.

### **PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE**

- Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

## ALLEGATO N. 1

- Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.
- Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio e bar/mensa, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose.
- La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice.
- Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto.
- L'Impresa esecutrice dovrà garantire il materiale fornito per la durata minima di anni 2 dalla data del verbale di collaudo con esito positivo.
- A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni.

### **Alla fine della prestazione l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:**

- la dichiarazione di avere eseguito la prestazione a perfetta regola d'arte secondo le regole di buona tecnica;
- le dichiarazioni di conformità CE rilasciate dal costruttore in ordine al materiale impiegato;

## ALLEGATO N. 1

- la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta per tutta la durata della garanzia;
- copia del formulario dei rifiuti (se prodotti durante la lavorazione) attestante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti presso ditte/discariche autorizzate.

*Al fine di un riscontro tecnico, le offerte dovranno essere correlate dalle schede tecniche del materiale offerto.*

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.

Il Funzionario Tecnico  
F.to Tommaso Tutone