

DIREZIONE REGIONALE DELLA SICILIA

*Sostituzione in alcuni impianti compattati a carrelli mobili e fissi di n. 261
meccanismi di movimentazione a volantino*

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE:

L'area di intervento riguarda alcuni impianti compattati a carrelli mobili e fissi, ubicati all'interno dei locali archivio posti al piano interrato del complesso edilizio in uso allo scrivente ufficio.

La prestazione richiesta in sintesi consiste:

- a) nella rimozione, previo smontaggio dei cofani anteriori, in alcuni degli impianti compattati a carrelli mobili e fissi del meccanismo di movimentazione a volantino esistente, per un totale di n. 261 elementi. Essi, allo stato attuale, risultano guasti ed obsoleti in quanto non dotati del meccanismo di blocco anti trascinamento;
- b) nella fornitura e montaggio di n. 261 nuove movimentazioni dotate di volantino con elemento di bloccaggio a pressione. Tale meccanismo, quando azionato nella posizione di blocco, impedirà la rotazione del volantino stesso e, quindi, il movimento del carrello mobile dell'impianto. Il pulsante di blocco dovrà essere dotato di spine in acciaio e di molla e realizzato in modo che si possa effettuare la pressione dello stesso pulsante di arresto anche in assenza di allineamento del volantino ai fori della ghiera ed in modo che il movimento del volantino continui fino alla posizione di blocco;
- c) nella sostituzione delle catene dei cuscinetti dei carrelli mobili oggetto della prestazione, ove necessario, nonché nel tensionamento delle catene, nel controllo e nella lubrificazione/ingrassaggio/pulizia di tutti i meccanismi di scorrimento (catene, binari, tramogge, ecc.);

d) nel trasporto del materiale rimosso alla pubblica discarica o su aree autorizzate al conferimento per mezzo di idoneo mezzo, compreso il nolo e gli oneri di conferimento a discarica,

il tutto compreso le opere provvisorie di sicurezza, i mezzi di sollevamento e quant'altro necessario per ridare gli stessi carrelli mobili degli impianti perfettamente efficienti e funzionanti.

Di seguito alcune fotografie relative agli impianti compattati a carrelli mobili oggetto della prestazione:



Impianti compattati a carrelli mobili con movimentazione a volantino non dotato di meccanismo anti trascinamento



Particolare binario di scorrimento in prossimità del meccanismo di movimentazione

	
<p>Particolare binario di scorrimento in prossimità del meccanismo di movimentazione</p>	<p>Particolare catena di trascinamento</p>
	
<p>Particolare meccanismo di trascinamento sulla catena</p>	<p>Meccanismo di movimentazione a volantino esistente</p>

REFERENTI LOCALI AI FINI DI UN SOPRALLUOGO:

arch. Cancelliere – tel. 091 6803365 o geom. Tutone – tel. 091 6803311

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE:

- 1) Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e verifica di conformità della prestazione si farà riferimento alle prescrizioni della/del:
 - Normativa tecnica UNI e CEI di riferimento;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente;
 - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- 2) Tutto il materiale fornito e posto in opera deve essere conforme, ed in possesso di certificazione, alla normativa vigente;
- 3) Tutti gli attrezzi necessari per l'esecuzione della prestazione sono a carico dell'Impresa esecutrice e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e s.m.i.;
- 4) Durante tutto il periodo necessario all'esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 5) Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- 6) Stante che i locali interessati dalla prestazione sono sede di ufficio, pertanto l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'Ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- 7) La prestazione eseguita sarà oggetto di verifica di conformità, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in

contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto della verifica di conformità sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice;

- 8) Ove le prove anzidette pongano in evidenza guasti e/o inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli o sostituire il materiale fornito ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento dei guasti o degli inconvenienti riscontrati, fermo restando che l'obbligo della consegna continuerà a sussistere fino a quando non si sarà provveduto alla fornitura secondo quanto richiesto;
- 9) A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni;
- 10) Alla fine della prestazione e della verifica della funzionalità del materiale l'Impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:
 - la dichiarazione di aver eseguito la prestazione richiesta a perfetta regola d'arte (secondo le norme UNI e di buona tecnica vigenti);
 - la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta per tutta la durata della garanzia (pari ad anni 2 decorrenti dalla data del certificato di verifica di conformità con esito positivo);
 - copia del formulario dei rifiuti attestante l'avvenuto smaltimento degli elementi sostituiti.

Il presente Capitolato integra a tutti gli effetti le norme e le disposizioni contenute nella R.D.O. alla quale è allegato e nello stipulando contratto ed è pertanto vincolante in ogni sua parte per tutti i soggetti invitati i quali, presentando la propria offerta lo accettano integralmente.

Al fine di un riscontro tecnico, le offerte dovranno essere corredate dalle schede tecniche delle nuove movimentazioni dotate di volantino con elemento di bloccaggio a pressione.

IL FUNZIONARIO TECNICO

F.to geom. Tommaso Tutone

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ing. Giuseppe Incorpora