

**FORNITURA INSTALLAZIONE, E OPERE MURARIE
CONNESSE, PER L'ISTALLAZIONE DI UNA PORTA REI
PRESSO LA SEDE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO DI ENNA**

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

RICHIEDENTE:

DIREZIONE REGIONALE SICILIA, via W. Konrad Roentgen 3 – Palermo

LUOGO DELLA PRESTAZIONE:

UFFICIO PROVINCIALE-TERRITORIO DI ENNA – via Diaz, 34 – ENNA (EN)

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE NEL PRIMO LUOGO:

La prestazione richiesta consiste nell'apertura di una nuova via di esodo dal corridoio parallelo alla via Trieste, dove sono ubicati dei locali archivi, sostituendo una finestra esistente con una porta REI 60.

I lavori in sintesi consistono:

- nella rimozione, pulitura e accatastamento per la successiva ricollocazione da eseguirsi con ogni opportuna cautela di una porta REI, di infisso in legno costituito da una finestra a due ante di circa 1,60m inclusi scuri interni, mostre, succieli, telai, cerniere, piastre ecc, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta;
- nel taglio a sezione obbligata della muratura per apertura del vano porta, fino ad una quota di cm 5 sotto la quota del pavimento esistente, al fine di ricavare l'adeguato spazio per la collocazione e l'allettamento della soglia di marmo esterna, compresa la rimozione della soglia di marmo esistente.
- nella realizzazione delle opere murarie necessarie per adeguare il vano all'installazione delle nuova porta REI, compreso l'onere del perfetto raccordo con la muratura esistente;
- nella fornitura e collocazione di soglia esterna di marmo e del relativo battiscopa, da collocarsi nello spessore della muratura perimetrale, con oggetto rispetto alla proiezione perimetrale dell'immobile di cm 2, compresa malta di allettamento;
- nel trasporto e conferimento alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al

ALLEGATO N. 1

conferimento, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone e gli eventuali oneri di conferimento a scarica;

- nella fornitura e posa in opera di n. 1 nuova porta REI 60 ad 2 ante battenti con apertura a semplice spinta che dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche di massima:
 - dimensioni minime passaggio, al netto dello spessore dell'anta e dell'aggetto dei maniglioni antipanico: (larghezza 120 cm altezza 210 cm);
 - idoneo falso telaio nei casi necessari;
 - ante tamburate in lamiera zincata, interposta coibentazione con materiali isolanti a norma UNI di riferimento, ripari interni per organi meccanici, senza battuta inferiore, spessore totale mm. 60/80 mm;
 - telaio angolare in profilati di lamiera d'acciaio zincata spessore adeguato, sagomato per ospitare cerniere fisse, con zanche da murare (5+5+1 su telai a due battenti), giunti per l'assemblaggio in cantiere e distanziale inferiore avvvitabile;
 - serratura sull'anta principale con foro cilindrico ed inserto per chiave patent (minimo 3 compresi);
 - serratura sull'anta secondaria per l'autobloccaggio con levetta per l'apertura;
 - rostro di tenuta nella battuta dell'anta sul lato cerniere;
 - rinforzi interni in lamiera quale predisposizione per l'applicazione di chiudiporta aereo e maniglione antipanico;
 - maniglione antipanico provvisto di marcatura CE a barra su ciascuna anta completo di maniglia antinfortunistica in resina nera con anima in acciaio completa di placche, serratura con foro predisposto per cilindro tipo yale ed inserto falso cilindro in PVC per chiavi tipo patent;
 - maniglia esterna per porta tagliafuoco, con anima in acciaio, dotata di inserto per chiave di tipo patent, compresa la fornitura di n. 3 chiavi.
 - n. 3 cerniere per anta in acciaio montate su cuscinetti a sfere reggispinta e viti per la registrazione verticale di cui una con molla per l'autochiusura;
 - regolatore di chiusura per porte a 2 ante;
 - preselettore per garantire la giusta sequenza di chiusura sulle porte a 2 ante;
 - boccola in acciaio o PVC a pavimento per l'ancoraggio dello scrocco inferiore dell'anta secondaria;
 - chiudiporta aereo idraulico con braccio a compasso su ciascun anta;
 - guarnizione termo espandente inserita in apposito canale sul telaio, nella controbattuta dell'anta secondaria e nel lato inferiore delle ante;
 - gocciolatoio esterno;
 - targhetta di contrassegno con elementi di riferimento (norma del produttore, anno di fabbricazione, numero del certificato di prova, classificazione REI, numero di omologazione, numero del lotto di fabbricazione, conformità CSI/CERT, ecc.), applicata in battuta dell'anta;
 - verniciatura per esterno con polveri poliestere (fascia 04, 05) con finitura a struttura antigraffio goffrata, colore in tinta RAL da concordarsi con l'Ufficio luogo della prestazione prima dell'installazione;
- nella ripresa dell'intonaco interno ed esterno e della tinteggiatura ove occorra ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

ALLEGATO N. 1

- Segnale di sicurezza “uscita di emergenza con freccia verso il basso, da apporre sopra la nuova porta, conforme al D.Lgs 81 2008 e s.m.i. Allegato XXV, e alla norma UNI EN ISO 7010:2012
- Segnale di sicurezza “uscita di emergenza a sinistra”, da apporre sul corridoio per indicare la via di fuga, conforme al D.Lgs 81 2008 e s.m.i. Allegato XXV, e alla norma UNI EN ISO 7010:2012

REFERENTE LOCALE DEL QUINTO LUOGO:

Dott. Giancarlo Gallaro tel. 09351981163, Dott. Giovanni Randisi tel. 0935563189

PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE ALL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

- Per la qualità dei materiali, modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro, valutazione, contabilizzazione e collaudo dei lavori si farà riferimento alle prescrizioni della/del:
 - Normative EN, UNI EN ed UNI di riferimento;
 - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
 - Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
 - Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture: Decreto Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
 - Decreto Ministeriale 22\2\2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici (G. U. n. 51 del 2 marzo 2006)”;
 - alle prescrizioni delle Direttive Europee vigenti ed applicabili;
 - dei Vigili del Fuoco e delle Autorità locali e Autorità sanitarie;
 - Qualunque altra norma modificativa od integrativa delle sopra riportate norme.
- Tutti gli attrezzi e mezzi necessari per l’esecuzione della prestazione sono a carico dell’Impresa esecutrice, ivi compreso eventuali noli e dovranno presentare idonee misure di sicurezza rispondenti alle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Ai fini della sicurezza i luoghi interessati dovranno essere preventivamente segnalati attraverso opportuni segnali di pericolo oltre che delimitati da barriere quali nastri no crossing o recinzioni in ottemperanza al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. relativo alla segnaletica di sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro;
- Durante tutto il periodo necessario all’esecuzione della prestazione dovranno osservarsi tutte le norme antinfortunistiche ed il rispetto delle vigenti disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla prevenzione incendi e sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

ALLEGATO N. 1

- Tutti i lavoratori dell'Impresa esecutrice dovranno essere dotati di dispositivi di protezione delle mani, scarpe antinfortunistiche, tute di protezione e quanto altro ritenuto necessario per la sicurezza fisica dei lavoratori; pertanto si precisa che è a carico dell'Impresa esecutrice ogni responsabilità civile e penale relativa all'organizzazione del lavoro e per eventuali danni, infortuni derivanti a persone e cose, come pure il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- Stante che le aree interessate dalla prestazione ricadono all'interno di un ufficio pubblico, l'Impresa esecutrice dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici ed organizzativi al fine di conciliare la condotta dei lavori con le esigenze dell'Ufficio, garantendo nel contempo la sicurezza delle persone e delle cose;
- La prestazione eseguita sarà oggetto di collaudo, subito dopo l'avvenuta esecuzione, in contraddittorio tra i rappresentanti di questa Agenzia e il rappresentante dell'Impresa esecutrice. Oggetto del collaudo sarà la verifica che la prestazione eseguita sia conforme a quanto richiesto dall'Agenzia e a quanto offerto dall'Impresa esecutrice;
- Ove le prove anzidette pongano in evidenza inconvenienti l'Impresa esecutrice dovrà provvedere ad eliminarli ad insindacabile giudizio di questa Direzione non oltre gg. 5 dalla data del verbale di accertamento degli inconvenienti riscontrati;
- A complemento della prestazione i luoghi interessati dovranno essere lasciati liberi e sgomberi da eventuali residui delle lavorazioni.
- Alla fine della prestazione l'impresa esecutrice ha l'obbligo di rilasciare:
 - La dichiarazione di Conformità
 - la dichiarazione di aver eseguito la prestazione richiesta a perfetta regola d'arte rispettando la normative tecnica di riferimento (UNI 11473 e s.m.i.);
 - la dichiarazione di corretta posa in opera delle porte REI, redatta sul modello previsto dai VV.FF. nonché il libretto di manutenzione ed uso ed il relativo certificato di omologazione rilasciato dal costruttore;
 - la certificazione CE dei maniglioni antipánico;
 - il manuale d'uso e di manutenzione sia per la porta Rei che per il maniglione antipánico,
 - la dichiarazione del legale rappresentante in merito alla tempistica necessaria (24 ore max) ai tecnici della ditta ad effettuare interventi di manutenzione e riparazione riconducibili ad anomalie della prestazione effettuata dalla ditta per tutta la durata della garanzia che avrà una durata di due anni a partire dalla data di collaudo con esito positivo;
 - copia del formulario dei rifiuti, attestante l'avvenuto smaltimento degli elementi sostituiti.

DURATA DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione lavori è fissata in giorni **60 (sessanta)** giorni naturali consecutivi e continui (sabato e festivi esclusi) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ASPETTI ECONOMICI DELL'INTERVENTO

ALLEGATO N. 1

L'ammontare complessivo dei lavori risulta così determinato:

- <i>esecuzione lavori (soggetto a ribasso d'asta)</i>	€	2.190,00
- <i>oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)</i>	€	359,00
<i>Totale complessivo dei lavori a corpo</i>		€ 2.549,00

Fanno parte integrante del seguente capitolato tecnico descrittivo i seguenti elaborati tecnico/contabili:

- elenco prezzi unitario;
- computo metrico estimativo.

I FUNZIONARI TECNICI

F.to Ing. Matteo Roberto ANELLO

F.to Arch. Ing. Renata ZAMBUTO



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Giuseppe INCORPORA

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del DLgs n. 39/93